


型番等		ピッチ	台数
2段式ラック	上段 クランクSG(梁式)	@450	16台
スライドラック	下段 BC-OSF(Lタイプ)	-	24台

台数計算

■上段: $\frac{(\text{間口}-700)}{450} + 1 = \text{台数}$
1台あたりの寸法


■下段: $\frac{(\text{間口}-700)}{280} = \text{台数}$
1台あたりの寸法
(スライドゆとり幅を含む)

両壁とのスペース



※ 推奨通路幅: 下段自転車後端~1500mm以上

断面図 S=1/50



立面図 S=1/50

■ 上段 クランクSG


名称	材質	寸法	塗装・仕上げ
ラック本体	SPHC	t4.0	クロメートメッキ
可動レール	SPHC	t2.3	ポリエステル
支柱	STKR	□100x100xt2.3	粉体塗装
梁	STKR	□100x100xt3.2	
ガススプリング	-	-	-
アンカーボルト	-	M12x70	シルバービック
ラックカラー			ページュ

■ 下段 BC-OSF


名称	仕様
ラック本体	A6063 アルマイト処理
トップガイド	STKM 鉄 ユニクロメッキ+塗装
ベースレール	A6063 アルマイト処理
キャスター	エラストマー
ローラー	POM樹脂
エントリーガイド	SPHC 鉄 ユニクロメッキ
小物部品	SPHC 鉄 ユニクロメッキ
アンカーボルト	C-1060

対応自転車


	インチ	重量	タイヤ幅
上段ラック	20~27インチ	25kg迄	55mm迄
下段ラック	14~28インチ	40kg迄	55mm迄



平面図 S=1/50



平面図 (上段) S=1/50



平面図 (下段) S=1/50



株式会社ビシクレット
東京都港区新橋6-21-3 ユーマックスビル4F
TEL. 03-3437-9710 FAX. 03-3437-9720

DATE

2022.08

SCALE

1/50

TITLE

平面図・立面図・断面図

PROJECT

クランクSG(梁式) BC-OSF